

Транспортування та зберігання терасної дошки Ti-DECK

Щоб уникнути появи подряпин та відколів, для бездоганного зовнішнього вигляду дошки Ti-DECK, будь ласка, враховуйте наступне:

- Перед транспортуванням, складуванням, підготовкою до роботи, необхідно перевірити цілісність упаковки, наявність пошкоджень. Відколи й інші механічні пошкодження не допускаються.
- Транспортування та зберігання терасної дошки, планок, лаг і куточків відбувається в горизонтальному положенні на дерев'яних підкладках. Зберігати необхідно в добре провітрюваному приміщенні. Уважно прослідкуйте (особливо при тривалому зберіганні), щоб усі підкладки склали єдину горизонтальну площину.
- Якщо планується тривале зберігання терасної дошки, переконайтеся, що на виробі з ДПК не потраплятимуть прямі сонячні промені і волога.
- Не допускається кантування упаковок в процесі навантаження або розвантаження.
- Механізовані вантажно-розвантажувальні роботи проводити тільки за умови належної, цілісної упаковки терасної дошки Ti-DECK, і на спеціальних піддонах.
- При розвантаженні на місці монтажу, переконайтеся, що дошки складаються на рівну поверхню, краще на поперечні балки по всій довжині.
- Не допускайте вільного переміщення по поверхні дощок інструментів або іншого приладдя, здатного пошкодити поверхню.
- Уникайте дотику поверхні дощок з будівельним сміттям.
- З метою акліматизації розмістіть терасні дошки на місці встановлення за 24 години до початку виконання монтажних робіт.
- Рекомендується розпаковувати дошки, безпосередньо перед укладкою або порізкою.

УВАГА!

У разі недотримання вимог щодо транспортування та зберігання виробів з ДПК, компанія ТОВ «ІОС ПРО» звільняється від гарантійних зобов'язань в рамках договору на поставку своєї продукції. Законні права споживача при цій гарантійній умові не стиснені.

